



МирСтройДон

И.П.Мирошникова А.Е.

ИНН: 610210119414

ОГРН: 317619600094182

Адрес: 346720, Ростовская обл., Аксайский р-н,
г. Аксай, ул. Буденного 136, кв. 132
т.8 928 755 13 55

Согласовано:

_____ 2025г.

Утверждаю:

_____ 2025г.

Смета(договорная)№__от __.__.2025г.

К договору подряда №__от __.__.2025г.

На капитальный ремонт кровли жилого дома по адресу:

г.Ростов-на-Дону, ул.Андрея Сладкова 89

Водосточная система для кровли в 1 слой

№	Наименование	Количество	Ед. измерения	Цена(договорная)	Сумма(руб.)
Материалы (водосточная система)					
1	Изделие из оцинкованной стали(карнизный свес)	180	м/п	844,8	152064,00
2	Держатель желоба D185x300	240	шт.	502,00	120480,00
3	Желоб водосточный D185x3000	60	шт.	1785,00	107100,00
4	Воронка выпускная D185/150	12	шт.	1925,00	23100,00
5	Держатель трубы D150	200	шт.	421,00	84200,00
6	Труба водосточная D150x3000	67	шт.	2380,00	159460,00
7	Колено трубы D150	44	шт.	715,00	31460,00
8	Колено трубы сливное D150	12	шт.	715,00	8580,00
9	Угол желоба универсальный D185	4	шт.	1715,00	6860,00
	Итого материалы (водосточная система):				693304,00
Работы(водосточная система)					
1	Демонтаж свес-желоба	166,4	м/п	400,00	66560,00
2	Монтаж карнизного свеса	180	м/п	400,00	72000,00
3	Демонтаж водосточной системы	160	м/п	1000,00	160000,00
4	Монтаж водосточной трубы	192	м/п	1100,00	211200,00
5	Монтаж водосточного желоба	180	м/п	740,00	133200,00
	Итого работы(водосточная система):				642960,00
Доставка					

1	Доставка материалов	2	услуга	4500,00	9000,00
2	Подъем материалов	1	услуга	13000,00	13000,00
	Накладные расходы 7%				95078,48
	<u>Итого:</u>				1 453 342,48

