



МирСтройДон

И.П.Мирошникова А.Е.

ИНН: 610210119414

ОГРН: 317619600094182

Адрес: 346720, Ростовская обл., Аксайский р-н,

г. Аксай, ул. Буденного 136, кв. 132

т.8 928 755 13 55

Согласовано:

_____ 2025г.

Утверждаю:

_____ 2025г.

Смета(договорная)№__от __.__.2025г.

К договору подряда №__от __.__.2025г.

На капитальный ремонт кровли жилого дома по адресу:

г.Ростов-на-Дону,ул.Андрея Сладкова 89

Материал Унифлекс Вент					
№	Наименование	Количество	Ед. измерения	Цена(договорная)	Сумма(руб.)
Материалы(кровля)					
1	Аэратор	10	шт.	4860	48600,00
2	Унифлекс ВЕНТ верхний слой	111	шт.	6832	758352,00
3	Унифлекс ЭКП верхний слой	6	шт.	5062,5	30375,00
4	Унифлекс ЭПП нижний слой	5	шт.	4887,5	24437,50
5	Праймер битумный Икопал	15	шт.	4500	67500,00
6	Изделие из оцинкованной стали(прижимная планка)	114	м/п	250	28500,00
7	Цементно-песчаная смесь 30 кг.	8	шт.	608	4864,00
8	Ляда	1	шт.	0	0,00
9	Герметик полиуретановый	8	шт.	1392	11136,00
10	Изделие из оцинкованной стали(свес на выход на крышу)	12	м/п	537,6	6451,20
11	Дверь выхода на крышу	1	шт.	0	0,00
	Итого материалы (кровля):				980215,70
Материалы(оштукатуривание)					
1	Цементно-песчаная смесь 30 кг.	15	шт.	608	9120,00
2	Грунт-концентрат	1	шт.	7020	7020,00
3	Штукатурная смесь	8	шт.	750,00	6000,00

4	Краска фасадная 9л	4	шт.	6511,05	26044,20
7	Итого материалы (оштукатуривание):				48184,20
Материалы(кровля входных групп)					
1	Унифлекс ЭКП верхний слой	2	шт.	5062,5	10125,00
2	Унифлекс ЭПП нижний слой	2	шт.	4887,5	9775,00
3	Праймер битумный Икопал	1	шт.	4500	4500,00
4	Изделие из оцинкованной стали(прижимная планка)	14	м/п	250	3500,00
5	Герметик полиуретановый	1	шт.	1392	1392,00
6	Изделие из оцинкованной стали(свес)	22	м/п	537,6	11827,20
	Итого материалы (оштукатуривание):				41119,20
	Итого(материалы):				1069519,10
Работы(кровля)					
1	Демонтаж примыканий	107,2	м/п	300	32160,00
2	Демонтаж 1 слоя основного кровельного покрытия	963,27	м2	150	144490,50
3	Оштукатуривание примыканий	32,16	м2	500	16080,00
4	Подготовка основания кровли	1006,17	м2	100	100617,00
5	Нанесение праймера	1006,17	м2	120	120740,40
6	Монтаж аэратора	10	шт.		0,00
7	Монтаж основного кровельного покрытия в 1 слой вент	1107,76	м2	380	420948,80
8	Монтаж примыканий в 2 слоя	123,28	м/п	550	67804,00
9	Монтаж изделия из оцинкованной стали(прижимная планка)	144	м/п	250	36000,00
10	Монтаж изделия из оцинкованной стали(свес на выход)	12	м/п	400	4800,00
11	Герметизация прижимной планки	144	м/п	100	14400,00
12	Демонтаж/монтаж ляды	1	услуга	0	0,00
13	Монтаж двери выхода на крышу	1	услуга	0	0,00
	Итого работы(кровля):				958040,70
Работы(оштукатуривание)					
1	Огрунтовка вентиляционных шахт и выходов на крышу в 2 слоя	95	м2	200	19000,00
2	Оштукатуривание вентиляционных шахт и выходов на крышу	95	м2	600	57000,00
3	Покраска вентиляционных шахт и выходов на крышу в 2 слоя	95	м2	380	36100,00
	Итого работы(оштукатуривание):				112100,00
Работы(кровля входных групп)					

1	Демонтаж свеса	19,6	м/п	250	4900,00
2	Демонтаж примыканий	13,2	м/п	300	3960,00
3	Демонтаж основного кровельного покрытия	10,56	м2	300	3168,00
4	Оштукатуривание примыканий	5,28	м2	500	2640,00
5	Подготовка основания кровли	15,84	м2	100	1584,00
6	Нанесение праймера	15,84	м2	120	1900,80
7	Монтаж основного кровельного покрытия в 2 слоя	12,14	м2	550	6677,00
8	Монтаж примыканий в 2 слоя	15,18	м/п	550	8349,00
9	Монтаж изделия из оцинкованной стали(прижимная планка)	14	м/п	250	3500,00
10	Монтаж изделия из оцинкованной стали(свес)	22	м/п	350	7700,00
11	Герметизация прижимной планки	14	м/п	100	1400,00
Итого работы(оштукатуривание):					45778,80
Итого(работы):					1115919,50
Доставка					
1	Доставка материалов	6	услуга	6000,00	36000,00
2	Подъем материалов	1	услуга	45000,00	45000,00
3	Уборка,спуск и вывоз мусора	3	услуга	15000,00	45000,00
Накладные расходы 7%					161800,70
Итого:					2 473 239,30