



МирСтройДон

И.П.Мирошникова А.Е.

ИНН: 610210119414

ОГРН: 317619600094182

Адрес: 346720, Ростовская обл., Аксайский р-н,

г. Аксай, ул. Буденного 136, кв. 132

т.8 928 755 13 55

Согласовано:

_____ 2025г.

Утверждаю:

_____ 2025г.

Смета(договорная) №__ от __. __. 2025г.

К договору подряда №__ от __. __. 2025г.

На капитальный ремонт кровли жилого дома по адресу:

г.Ростов-на-Дону, ул. Андрея Сладкова 89

Материал Виллафлекс(2 слоя)					
№	Наименование	Количество	Ед. измерения	Цена(договорная)	Сумма(руб.)
Материалы(кровля)					
1	Виллафлекс В. ЭКП	118	шт.	5011,11	591310,98
2	Виллафлекс Н. ЭПП	116	шт.	4514,54	523686,64
3	Праймер битумный Икопал	15	шт.	4500	67500,00
4	Изделие из оцинкованной стали(прижимная планка)	114	м/п	250	28500,00
5	Цементно-песчаная смесь 30 кг.	8	шт.	608	4864,00
6	Изделие из оцинкованной стали(карнизный свес)	180	м/п	844,8	152064,00
7	Ляда	1	шт.	0	0,00
8	Герметик полиуретановый	8	шт.	1392	11136,00
9	Цемент М500	65	шт.	715	46475,00
10	Песок	13,6	т	4760	64736,00
11	Изделие из оцинкованной стали(свес на выход на крышу)	12	м/п	537,6	6451,20
12	Дверь выхода на крышу	1	шт.	0	0,00
Итого материалы (кровля):					1496723,82
Материалы(оштукатуривание)					
1	Цементно-песчаная смесь 30 кг.	15	шт.	608	9120,00
2	Грунт-концентрат	1	шт.	7020	7020,00

3	Штукатурная смесь	8	шт.	750,00	6000,00
4	Краска фасадная 9л	4	шт.	6511,05	26044,20
7	Итого материалы (оштукатуривание):				48184,20
Материалы(кровля входных групп)					
1	Виллафлекс В. ЭКП	2	шт.	5011,11	10022,22
2	Виллафлекс Н. ЭПП	2	шт.	4514,54	9029,08
3	Праймер битумный Икопал	1	шт.	4500	4500,00
4	Изделие из оцинкованной стали(прижимная планка)	14	м/п	250	3500,00
5	Герметик полиуретановый	1	шт.	1392	1392,00
6	Изделие из оцинкованной стали(свес)	22	м/п	537,6	11827,20
	Итого материалы (оштукатуривание):				40270,50
	Итого(материалы):				1585178,52
Работы(кровля)					
1	Демонтаж примыканий	107,2	м/п	300	32160,00
2	Демонтаж основного кровельного покрытия	963,27	м2	300	288981,00
3	Демонтаж стяжки	275,23	м2	300	82569,00
4	Демонтаж свес-желоба	166,4	м/п	400,00	66560,00
5	Монтаж стяжки(3,5 см)	275,23	м2	550	151376,50
6	Оштукатуривание примыканий	32,16	м2	500	16080,00
7	Подготовка основания кровли	1006,17	м2	100	100617,00
8	Нанесение праймера	1006,17	м2	120	120740,40
9	Монтаж основного кровельного покрытия в 2 слоя	1107,76	м2	550	609268,00
10	Монтаж примыканий в 2 слоя	123,28	м/п	550	67804,00
11	Монтаж изделия из оцинкованной стали(прижимная планка)	144	м/п	250	36000,00
12	Монтаж изделия из оцинкованной стали(свес на выход)	12	м/п	350	4200,00
13	Монтаж карнизного свеса	180	м/п	400,00	72000,00
14	Герметизация прижимной планки	144	м/п	100	14400,00
15	Демонтаж/монтаж ляды	1	услуга	0	0,00
16	Монтаж двери выхода на крышу	1	услуга	0	0,00
	Итого работы(кровля):				1662755,90
Работы(оштукатуривание)					
1	Огрунтовка вентиляционных шахт и выходов на крышу в 2 слоя	95	м2	200	19000,00
2	Оштукатуривание вентиляционных шахт и выходов на крышу	95	м2	600	57000,00

3	Покраска вентиляционных шахт и выходов на крышу в 2 слоя	95	м2	380	36100,00
	Итого работы(оштукатуривание):				112100,00
Работы(кровля входных групп)					
1	Демонтаж свеса	19,6	м/п	250	4900,00
2	Демонтаж примыканий	13,2	м/п	300	3960,00
3	Демонтаж основного кровельного покрытия	10,56	м2	300	3168,00
4	Оштукатуривание примыканий	5,28	м2	500	2640,00
5	Подготовка основания кровли	15,84	м2	100	1584,00
6	Нанесение праймера	15,84	м2	120	1900,80
7	Монтаж основного кровельного покрытия в 2 слоя	12,14	м2	550	6677,00
8	Монтаж примыканий в 2 слоя	15,18	м/п	550	8349,00
9	Монтаж изделия из оцинкованной стали(прижимная планка)	14	м/п	250	3500,00
10	Монтаж изделия из оцинкованной стали(свес)	22	м/п	350	7700,00
11	Герметизация прижимной планки	14	м/п	100	1400,00
	Итого работы(оштукатуривание):				45778,80
	Итого(работы):				1820634,70
Доставка					
1	Доставка материалов	8	услуга	6000,00	48000,00
2	Подъем материалов	2	услуга	45000,00	90000,00
3	Уборка,спуск и вывоз мусора	5	услуга	18000,00	90000,00
	Накладные расходы 7%				254366,93
	Итого:				3 888 180,15